

PREFEITURA

MANGA

O trabalho não para!

Ativ. 0003-0000

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANGA-MG						DATA :	29/05/2025	BDI :	21,58%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANGA-MG						FONTE	VERSÃO	HORA	MES	
LOCAL:	MANGA-MG						SETOP	2025/01 - Norte	SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
							Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG										

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	PLACA DE OBRA							R\$ 1.205,42	R\$ 1.465,55
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	un	1,00	R\$ 1.205,42	R\$ 1.465,55	R\$ 1.205,42	R\$ 1.465,55
2	CANTEIRO DE OBRA							R\$ 18.854,13	R\$ 22.922,86
2.1	ED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	SETOP	un	1,00	R\$ 8.959,76	R\$ 10.893,28	R\$ 8.959,76	R\$ 10.893,28
2.2	ED-50130	BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	SETOP	un	1,00	R\$ 9.894,37	R\$ 12.029,58	R\$ 9.894,37	R\$ 12.029,58
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 10.987,87	R\$ 13.359,05
3.1	COM-ADM-050	ADMINISTRAÇÃO LOCAL OBRA CEMITÉRIO	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 10.987,87	R\$ 13.359,05	R\$ 10.987,87	R\$ 13.359,05
4	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA							R\$ 1.900,64	R\$ 2.310,84
4.1	ED-50275	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	SETOP	un	28,00	R\$ 67,88	R\$ 82,53	R\$ 1.900,64	R\$ 2.310,84
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 2.025,21	R\$ 2.465,33
5.1	ED-50702	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ CINQUENTA (50) METROS	SETOP	m2	318,93	R\$ 0,58	R\$ 0,71	R\$ 184,98	R\$ 226,44
5.2	ED-51123	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	SETOP	m2	318,93	R\$ 5,77	R\$ 7,02	R\$ 1.840,23	R\$ 2.238,89
6	MURO FRONTAL							R\$ 65.305,20	R\$ 79.397,87
6.1	ED-50396	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO	SETOP	m	91,86	R\$ 538,20	R\$ 654,34	R\$ 49.439,05	R\$ 60.107,67
6.2	ED-50397	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO REVESTIDO, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), PINGADEIRA EM CONCRETO, CHAPISCO/REBOCO COM ARGAMASSA (CIMENTO E AREIA) E PINTURA EM DUAS (2) DEMÃOS	SETOP	m	11,91	R\$ 843,91	R\$ 1.026,03	R\$ 10.050,97	R\$ 12.220,02
6.3	PILARES PORTAL							R\$ 5.815,18	R\$ 7.070,18
6.3.1	ED-29548	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60, DIÂMETRO 5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	37,80	R\$ 13,95	R\$ 16,96	R\$ 527,31	R\$ 641,09
6.3.2	ED-29550	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 8MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	32,20	R\$ 13,81	R\$ 16,79	R\$ 444,68	R\$ 540,64
6.3.3	ED-29552	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 12,5MM, INCLUSIVE ESPAÇADOR	SETOP	Kg	112,60	R\$ 13,71	R\$ 16,67	R\$ 1.543,75	R\$ 1.877,04
6.3.4	ED-8398	FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	SETOP	m2	18,10	R\$ 76,47	R\$ 92,97	R\$ 1.384,11	R\$ 1.682,76
6.3.5	ED-49630	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE	SETOP	m3	2,48	R\$ 772,31	R\$ 938,97	R\$ 1.915,33	R\$ 2.328,65

PREFEITURA

MANGA

O trabalho não para!

2001-2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
OBRA:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANGA-MG			DATA :	29/05/2025	BDI :	21,58%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DO NOVO CEMITÉRIO MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MANGA-MG			FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	MANGA-MG			SETOP	2025/01 - Norte SEM DESONERAÇÃO	116,79%	73,93%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGA - MG						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
6.3.5	ED-49630	LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO							
7		CERCA DE MOURÕES DE CONCRETO COM ALAMBRADO						R\$ 133.045,91	R\$ 161.760,23
7.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF 05/2018	SINAPI	M	728,42	R\$ 182,65	R\$ 222,07	R\$ 133.045,91	R\$ 161.760,23
8		PORTÃO DE FECHAMENTO 300X250						R\$ 2.037,00	R\$ 2.476,58
8.1	ED-6620	PORTÃO DE GRADE EM BARRA REDONDA 1/2" E REQUADRO EM BARRA CHATA 1.1/4"X3/16", INCLUSIVE FERROLHO, PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS (FORNECIMENTO/FABRICAÇÃO)	SETOP	m2	7,50	R\$ 271,60	R\$ 330,21	R\$ 2.037,00	R\$ 2.476,58
9		PASSEIO						R\$ 23.298,83	R\$ 28.326,23
9.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	19,13	R\$ 843,93	R\$ 1.026,05	R\$ 16.144,38	R\$ 19.628,34
9.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	SINAPI	M	111,44	R\$ 64,20	R\$ 78,05	R\$ 7.154,45	R\$ 8.697,89
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 55.824,33
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 258.660,21
								VALOR TOTAL:	R\$ 314.484,54